(преследующий социальные, благотворительные, культурные, просветительские, образовательные и иные общественно полезные цели)
129090, г. Москва, пер. Выползов, 7 стр. 1, телефон +7 (495) 975-91-67

Смета расходов от 29.07.2025

на проведение сбора Благотворительного фонда «Закят»
по программе «Помощь нуждающимся» на сайте zakatfund.ru

Получатель помощи: Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Марий Эл

Вид помощи: Строительство мечети

Контрагент: ООО "Мастерпласт"

Дробный сбор: Да. Общая сумма 1 000 000р, источники: 500 000 - собственные средства, 500 000 - БФ "ЗАКЯТ".

Наименование расхода	Предельная сумма расхода (включая НДС), руб.
Строительство мечети	500 000 ₽
Кол-во благо получателей	-
Итого максимальная сумма расходов	**500 000 ₽** **пятьсот тысяч**

Генеральный директор Аджиев С.Х.

Расчет стоимости работ и материалов

по реконструкции нежилых помещений в Исламский культурный центр по адресу Республика Марий Эл, п Шелангер, ул Товарная, д 9

1. Пояснительная записка

Работы будут проводится в одноэтажном нежилом здании (бывший магазин хозтовары). Фундамент железобетонный ленточный, стены кирпичные силикатные, перегородки кирпичные, колонны ~~кирпичные~~, балки железобетонные, полы бетонные, потолки железобетонные плиты. Кровля односкатная, покрыта профилированным железом. Общая площадь помещений 185,5 кв.м. Высота потолков 3,15 м. Канализация местная. Имеется централизованное газоснабжение, водопровод и электроснабжение. Вход в помещения отдельный.

2. Сметный расчет на демонтажные, монтажные и отделочные работы

Демонтажные работы

	Виды работ	Объем	Расценка	Стоимость
1	Демонтаж входной двери	1	1400	1400
2	Демонтаж межкомнатной двери	6	1000	6000
3	Демонтаж перегородок в пол кирпича	33,6	500	16800
4	Демонтаж полов из фанеры	1	600	600
5	Демонтаж светильников	12	100	1200
6	Демонтаж выключателей и розеток	10	150	1500
7	Демонтаж проводов	50	20	1000
8	Демонтаж радиаторов	10	300	3000
9	Демонтаж труб отопления	20	30	600
	Итого демонтажные работы			**28500**

Электромонтажные работы

	Виды работ	Объем	Расценка	Стоимость
1	Сверление отверстия подрозетника в кирпиче	20	300	6000
2	Монтаж подрозетника на гипс	20	200	4000
3	Монтаж подрозетников в ГКЛВ	12	150	1800
4	Монтаж распаечной коробки	23	100	2300
5	Подключение проводов в распайечной коробке	23	200	4600
6	Штробление стены в кирпиче, п.м.	40	200	8000
7	Прокладка кабеля на дюбель хомут	150	60	9000
8	Прокладка кабеля в гофре	50	80	4000
9	Монтаж электрощита углубленного	1	2000	2000
10	Счетчик установить, подключить	1	1000	1000
12	Установка ВА, УЗО	12	500	6000
12	Установка включателей и розеток	32	300	9600
13	Заделка штроб гипсом, м.п.	40	100	4000
	Итого Электромонтажные работы			**62300**

Отопление и водопровод

	Виды работ	Объем	Расценка	Стоимость
1	Монтаж и подключение радиатора отопления	7	4000	28000
2	Монтаж теплого пола	185	350	64750
3	Монтаж насосных групп	2	3500	7000
4	Монтаж коллекторов	2	3000	6000
5	Заполнение и опресовка системы	1	4000	4000
6	Обвязка котла	1	8000	8000

7	Прокладка труб водопровода ПП	20	300	6000
8	Установка шарового кран	1	500	500
9	Установка фильтра	1	500	500
10	Монтаж счетчика воды	1	500	500
11	Установка редуктора давления	1	500	500
12	Монтаж и подключение мембранного расширительного бака	1	750	750
13	Монтаж и подключение водонагревателя	1	4000	4000
	Итого			**130500**

Охранная, пожарная сигнализация, видеонаблюдение

	Всего			**76500**

Ремонтные работы

	Виды работ	Объем	Расценка	Стоимость
1	Заделка стыков плит раствором в потолке, п.м.	100	200	20000
2	Очистка стен, нанесение бетоноконтакта	10	130	1300
3	Усиление внешних углов перф лентой, п.м.	40	230	9200
4	Проклейка демпферной ленты на профиль, п.м.	27	90	2430
5	Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя)	48,5	1300	63050
6	Устройство шумоизоляции	48,5	200	9700
7	Выравнивание основание песком	185	100	18500
8	Укладка гидроизол пленки в нахлест с проклейкой	185	50	9250
9	Укладка утеплителя из ппс	185	200	37000
10	Сухая стяжка пола	185	400	74000
	Итого			**244430**

Отделочные работы

	Виды работ	Объем	Расценка	Стоимость
	Комната для омовения			
1	Очистка стен от штукатурки	16	300	4800
2	Выравнивание стен ЦПС	16	500	8000
3	Штробление стен под пп трубопроводы	5	500	2500
4	Прокладка пп труб водоснабжения, точка	10	2000	20000
5	Прокладка труб канализации, точка	6	1500	9000
6	Грунтовка стен, кв.м	16	70	1120
7	Гидроизоляция стен	18,6	150	2790
8	Облицовка пола керамогранитом	7,8	1300	10140
9	Облицовка стен керамической плиткой	32	1500	48000
10	Затирка швов цемент затиркой	40	300	12000
11	Сверление плитки, 2ед	8	350	2800
12	Установка раковины	2	2000	4000
13	Установка душевого поддона	1	3500	3500
14	Гидроизоляция швов поддона	1,8	300	540
15	Установка напольного унитаза	1	2500	2500
16	Установка чаши генуя	1	3500	3500
17	Монтаж смесителя	3	1000	3000
	Итого			**138190**
	Кухня			
1	Очистка стен от штукатурки	6	300	1800
2	Выравнивание стен ЦПС	6	500	3000
3	Грунтовка стен, кв.м	39,6	70	2772
4	Облицовка пол керамогранитом	9,6	1300	12480
5	Затирка швов цемент затиркой	9,6	300	2880
6	Заделка швов ГКЛВ	39,6	230	9108
7	Шпаклевание стен под покраску	39,6	700	27720

8	Покраска стен в два слоя	39,6	400	15840
	Итого по кухне			**75600**
	Котельная			
1	Очистка стен от краски	15,4	300	4620
3	Грунтовка стен, кв.м	19,4	70	1358
4	Облицовка пол керамогранитом	5,6	1300	7280
5	Затирка швов цемент затиркой	5,6	300	1680
6	Заделка швов ГКЛВ	14	230	3220
	Шпаклевание стен из ГКЛВ	14	350	4900
7	Шпаклевание стен	15,4	700	10780
8	Окраска стен в два слоя	19,4	400	7760
	Итого по котельной			**41598**
	Гостевая комната			
1	Очистка стен от краски	62,8	300	18840
2	Грунтовка стен, кв.м	89,4	70	6258
3	Укладка ламината	30,1	500	15050
4	Заделка швов ГКЛВ	26,6	230	6118
5	Шпаклевание стен из ГКЛВ	26,6	350	9310
6	Шпаклевание стен	62,8	700	43960
7	Окраска стен в два слоя	89,4	400	35760
	Итого по гостевой			**135296**
	Фойе и прихожая			
1	Очистка стен от краски	31	300	9300
2	Заделка швов ГКЛВ	12	230	2760
3	Грунтовка стен, кв.м	43	70	3010
4	Шпаклевание стен из ГКЛВ	12	350	4200
5	Шпаклевание стен	31	700	21700
6	Окраска стен в два слоя	43	400	17200
7	Облицовка пол керамогранитом	26,5	1300	34450
8	Затирка швов цемент затиркой	26,5	300	7950
	Итого по фойе			**100570**
	Молельная			
1	Грунтовка стен, кв.м	130	70	9100
2	Шпаклевание стен	130	700	91000
3	Окраска стен в два слоя	130	400	52000
4	Грунтование полов	105,8	60	6348
5	Настил ковролина без клея	105,8	380	40204
	Итого			**198652**
	Потолки			
1	Монтаж подвесного потолка Армстронг	134,5	650	87425
2	Установка светильника армстронг	20	750	15000
3	Монтаж натяжных потолков (пленка, материал, работа)	51	700	35700
4	Установка платформы и точечн светильников	30	400	12000
	Итого потолки			**150125**
	Двери			
1	Установка межкомнатных дверей	6	4000	24000
2	Установка входных дверей	3	5000	15000
3	Установка дверного портала	2	3000	6000
	Итого двери			**45000**
	Всего			**1427261**

3. Ведомость материалов

1	Комплектующие для теплого пола	131061
2	Комплектующие для электрики	51000
3	Комплектующие для слаботочки	100200
4	Гипсовая штукатурка Оберфих	1035
5	Бетоноконтакт	270
6	Мастика гидроизоляционная	1900
7	Плитка керамическая	12600
8	Керамогранит 30*30 соль-перец	23400
9	Клей плиточный Керамах	7750
10	Штукатурка Плитонит	8550
11	Грунтовка	975
12	Расходные материалы	1000
13	Шпаклевка гипсовая универсальная	7500
14	Профиль маячный	550
15	Профиль ПС 50*50	7200
16	Профиль ПН 50*40	4800
17	ГКЛВ 12 мм	13600
18	Минеральная вата 50 мм Кнауф	9700
19	Крепеж	2000
20	ППС экструдированный 50 мм	74200
21	Пленка вторичная	2500
22	Песок речной 20т	25000
23	Пена монтажная	2000
24	Ковровое покрытие 4мм	82500
25	Ламинат	26400
26	Плита потолочная Армстронг	65000
27	Светильники Армстронг	20000
		682691

Всего стоимость работ и материалов с учетом округления по состоянию на 20 июля 2025 г составит **2 110 000 (Два миллиона сто десять тысяч) рублей.**

Директор
ООО "Мастерпласт" Сергеева Э.Ф.