(преследующий социальные, благотворительные, культурные, просветительские, образовательные и иные общественно полезные цели)
129090, г. Москва, пер. Выползов, 7 стр. 1, телефон +7 (495) 975-91-67

Смета расходов от 05.05.2026

на проведение сбора Благотворительного фонда «Закят»

Объект: Зданине Местной мусульманской религиозной организации «Махалля с. Метевбаш»

Вид помощи: Строительсво

Дробный сбор: Сайт - 550 000р, Приложение - 550 000р.

Наименование расхода	Предельная сумма расхода (включая НДС), руб.
Строительсво	1 000 000 ₽
Кол-во благо получателей	1 чел.
Комиссия платежной системы, комиссия банка, административно хозяйственные и управленческие расходы, 10%	100 000 ₽
Итого максимальная сумма расходов	**1 100 000 ₽** **один миллион сто тысяч**

Генеральный директор Аджиев С.Х.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-02

Общестроительные работы по строительству мечети "Рауза" в Белебеевском районе РБ

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 121.2024-АС, АР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость 8 467,47 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8 467,47 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 528,37 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 38,26 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 5 453,65 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 121,94 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Усиление кирпичных стен, проемов											
Усиление кирпичных стен (АС лист 4)											
1	ГЭСНр69-01-002-01	**Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича**	**100 отверстий**	**2,24**	**1**	**2,24**					
		Итого прямые затраты									**3 228,97**
		ФОТ									3 219,04
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					2 961,52
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					1 416,38
		Всего по позиции							3 395,92		**7 606,87**
2	ГЭСНр53-01-026-05	**Гидроизоляция швов и трещин сечением до 30х30 мм конструкций из кирпича и мелкоразмерных камней**	**10 м**	**13,44**	**1**	**13,44**					
		Итого прямые затраты									**26 703,24**
		ФОТ									26 361,08
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					24 252,19
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					13 707,76
		Всего по позиции							4 811,25		**64 663,19**
3	ГЭСНр53-01-026-06	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения глубины швов и трещин к норме 53-01-026-05**	**10 м**	**13,44**	**1**	**13,44**					
		Итого прямые затраты									**2 502,37**
		ФОТ									2 404,90
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 212,51
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 250,55
		Всего по позиции							443,86		**5 965,43**
4	ФСБЦ-04.3.02.09-0956	**Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2**	**кг**	**446,0736**	**1**	**446,0736**	**73,33**	**1,33**	**97,53**		**43 505,56**
		Всего по позиции									**43 505,56**
5	ФСБЦ-08.4.03.03-0002	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм**	**т**	**0,05376**	**1**	**0,05376**	**68 335,00**	**0,88**	**60 134,80**		**3 232,85**
		Всего по позиции									**3 232,85**
Расширение проема (АС лист 5)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр53-01-024-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,0549	1	0,0549					
		Итого прямые затраты									3 125,82
		ФОТ									2 483,51
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 284,83
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 291,43
		Всего по позиции							122 077,96		6 702,08
7	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,057096	1	0,057096			60 730,94		3 467,49
		Всего по позиции									3 467,49
Усиление проема П1 (АС лист 6) - 2шт.											
8	ГЭСН46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	0,4264	1	0,4264					
		Итого прямые затраты									59 115,35
		ФОТ									24 506,21
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					25 241,40
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					14 458,66
		Всего по позиции							231 743,46		98 815,41
9	ФСБЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-2,5584	1	-2,5584	174,93	1,15	201,17		-514,67
		Всего по позиции									-514,67
10	ФСБЦ-08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т	-0,115128	1	-0,115128	77 299,34	0,94	72 661,38		-8 365,36
		Всего по позиции									-8 365,36
11	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	-0,302744	1	-0,302744			57 330,94		-17 356,60
		Всего по позиции									-17 356,60
12	ФСБЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т	-0,017056	1	-0,017056	64 170,64	0,88	56 470,16		-963,16
		Всего по позиции									-963,16
13	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	-2,47312	1	-2,47312	317,40	1,36	431,66		-1 067,55
		Всего по позиции									-1 067,55
14	ФСБЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-1,969968	1	-1,969968	152,26	0,96	146,17		-287,95
		Всего по позиции									-287,95
15	ФСБЦ-08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,01632	1	0,01632			73 055,78		1 192,27
		Всего по позиции									1 192,27
16	ФСБЦ-08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	0,12684	1	0,12684			68 805,94		8 727,35
		Всего по позиции									8 727,35
17	ФСБЦ-08.3.07.01-0210	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм	т	0,11712	1	0,11712	77 299,34	0,94	72 661,38		8 510,10
		Всего по позиции									8 510,10
18	ФСБЦ-08.3.07.01-0250	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм	т	0,02444	1	0,02444	75 646,56	0,94	71 107,77		1 737,87
		Всего по позиции									1 737,87
19	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,14168	1	0,14168			60 730,94		8 604,36
		Всего по позиции									8 604,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФСБЦ-01.7.15.12-0098	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 мм	т	0,0328	1	0,0328	89 074,63	1,16	103 326,57		3 389,11
		Всего по позиции									3 389,11
21	ФСБЦ-01.7.15.05-0015	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)	т	0,00288	1	0,00288	123 285,20	1,16	143 010,83		411,87
		Всего по позиции									411,87
22	ГЭСН06-03-004-08	Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм	100 шт	0,04	1	0,04					
		Итого прямые затраты									120,11
		ФОТ									84,76
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					86,46
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					49,16
		Всего по позиции							6 393,25		255,73
23	ФСБЦ-01.7.15.01-1580	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 160 мм	10 шт	0,4	1	0,4	1 199,96	1,16	1 391,95		556,78
		Всего по позиции									556,78
24	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт	0,4	1	0,4	2 313,56	1,46	3 377,80		1 351,12
		Всего по позиции									1 351,12
25	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,076	2	0,152					
		Итого прямые затраты									412,00
		ФОТ									270,12
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					253,91
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					137,76
		Всего по позиции							5 287,30		803,67
26	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,0615	2	0,123					
		Итого прямые затраты									12 020,27
		ФОТ									4 127,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					4 127,98
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 022,71
		Всего по позиции							147 731,38		18 170,96
Устройство проема по фронтону здания (АС лист 7)											
27	ГЭСН46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,245	1	0,245					
		Итого прямые затраты									922,47
		ФОТ									848,69
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					874,15
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					500,73
		Всего по позиции							9 376,94		2 297,35
28	ГЭСН46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	0,03402	1	0,03402					
		Итого прямые затраты									4 716,46
		ФОТ									1 955,21
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 013,87
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 153,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							231 743,09		7 883,90
29	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0010206	1	0,0010206			5 533,31		5,65
		Всего по позиции									5,65
30	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,011	1	0,011					
		Итого прямые затраты									29,82
		ФОТ									19,55
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					18,38
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					9,97
		Всего по позиции							5 288,18		58,17
31	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,0243	1	0,0243					
		Итого прямые затраты									2 374,74
		ФОТ									815,53
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					815,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					399,61
		Всего по позиции							147 731,69		3 589,88
32	ГЭСНр53-01-019-01	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3	0,01034	1	0,01034					
		Итого прямые затраты									3 378,65
		ФОТ									1 698,07
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 562,22
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					883,00
		Всего по позиции							563 236,94		5 823,87
33	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,405328	1	0,405328			11 517,13		4 668,22
		Всего по позиции									4 668,22
34	ФСБЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,24816	1	-0,24816	3 859,62	1,41	5 442,06		-1 350,50
		Всего по позиции									-1 350,50
35	ФСБЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,24816	1	0,24816	4 131,87	1,41	5 825,94		1 445,77
		Всего по позиции									1 445,77
Устройство проема П-2 (АС лист 13)											
36	ГЭСН46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	0,21507	1	0,21507					
		Итого прямые затраты									29 816,93
		ФОТ									12 360,58
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					12 731,40
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					7 292,74
		Всего по позиции							231 743,48		49 841,07
37	ФСБЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-1,29042	1	-1,29042	174,93	1,15	201,17		-259,59
		Всего по позиции									-259,59
38	ФСБЦ-08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т	-0,0580689	1	-0,0580689	77 299,34	0,94	72 661,38		-4 219,37
		Всего по позиции									-4 219,37
39	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	-0,1526997	1	-0,1526997			57 330,94		-8 754,42
		Всего по позиции									-8 754,42
40	ФСБЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т	-0,0086028	1	-0,0086028	64 170,64	0,88	56 470,16		-485,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									-485,80
41	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	-1,247406	1	-1,247406	317,40	1,36	431,66		-538,46
		Всего по позиции									-538,46
42	ФСБЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-0,9936234	1	-0,9936234	152,26	0,96	146,17		-145,24
		Всего по позиции									-145,24
43	ФСБЦ-08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,00816	1	0,00816			73 055,78		596,14
		Всего по позиции									596,14
44	ФСБЦ-08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	0,08389	1	0,08389			68 805,94		5 772,13
		Всего по позиции									5 772,13
45	ФСБЦ-08.3.07.01-0210	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм	т	0,0372	1	0,0372	77 299,34	0,94	72 661,38		2 703,00
		Всего по позиции									2 703,00
46	ФСБЦ-08.3.07.01-0250	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм	т	0,01222	1	0,01222	75 646,56	0,94	71 107,77		868,94
		Всего по позиции									868,94
47	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,0736	1	0,0736			60 730,94		4 469,80
		Всего по позиции									4 469,80
48	ФСБЦ-01.7.15.12-0098	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 мм	т	0,01052	1	0,01052	89 074,63	1,16	103 326,57		1 087,00
		Всего по позиции									1 087,00
49	ФСБЦ-01.7.15.05-0015	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)	т	0,0024	1	0,0024	123 285,20	1,16	143 010,83		343,23
		Всего по позиции									343,23
50	ГЭСН06-03-004-08	Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм	100 шт	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									60,07
		ФОТ									42,39
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					43,24
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					24,59
		Всего по позиции							6 395,00		127,90
51	ФСБЦ-01.7.15.01-1580	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 160 мм	10 шт	0,2	1	0,2	1 199,96	1,16	1 391,95		278,39
		Всего по позиции									278,39
52	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт	0,2	1	0,2	2 313,56	1,46	3 377,80		675,56
		Всего по позиции									675,56
53	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,076	1	0,076					
		Итого прямые затраты									206,00
		ФОТ									135,05
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					126,95
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					68,88
		Всего по позиции							5 287,24		401,83
54	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,0615	1	0,0615					
		Итого прямые затраты									6 010,15
		ФСТ									2 064,00
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 064,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 011,36
		Всего по позиции							**147 731,87**		**9 085,51**
Заделка проема (АС лист 5 прим.3)											
55	ГЭСНр53-01-019-04	**Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен**	100 м3	0,0038808	1	0,0038808					
		Итого прямые затраты									**1 369,09**
		ФОТ									746,78
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					687,04
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					388,33
		Всего по позиции							**629 885,59**		**2 444,46**
56	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 150**	1000 шт	0,155232	1	0,155232			11 517,13		1 787,83
		Всего по позиции									**1 787,83**
		Итоги по разделу 1 Усиление кирпичных стен, проемов :									
		Итого прямые затраты (справочно)									221 192,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									81 939,76
		Эксплуатация машин									6 790,80
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 203,69
		Материалы									130 257,98
		Строительные работы									349 617,00
		в том числе:									
		оплата труда									81 939,76
		эксплуатация машин и механизмов									6 790,80
		оплата труда машинистов (Отм)									2 203,69
		материалы									130 257,98
		накладные расходы									82 357,58
		сметная прибыль									46 067,19
		Итого ФОТ (справочно)									84 143,45
		Итого накладные расходы (справочно)									82 357,58
		Итого сметная прибыль (справочно)									46 067,19
		Итого по разделу 1 Усиление кирпичных стен, проемов									**349 617,00**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				278,9441032					
		затраты труда машинистов				5,9473567					
Раздел 2. Кровля (АС лист 11)											
57	ГЭСНр58-01-005-03	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев**	100 м	5,6075	1	5,6075					
		Итого прямые затраты									**246 322,15**
		ФОТ									226 191,06
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					203 571,95
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					104 047,89
		Всего по позиции							**98 785,91**		**553 941,99**
58	ФСБЦ-11.1.03.01-0065	**Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I**	м3	7,518	1	7,518	16 655,00	0,93	15 489,15		116 447,43
		Всего по позиции									**116 447,43**
59	ФСБЦ-11.1.03.01-0061	**Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I**	м3	0,727	1	0,727	16 496,03	0,93	15 341,31		11 153,13
		Всего по позиции									**11 153,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ГЭСНр58-01-005-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м	0,64	1	0,64					
		Итого прямые затраты									29 616,24
		ФОТ									27 612,23
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					24 851,01
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					12 701,63
		Всего по позиции							104 951,38		67 168,88
61	ФСБЦ-01.2.03.03-0065	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90	т	0,0512	1	0,0512	28 495,35	1,22	34 764,33		1 779,93
		Всего по позиции									1 779,93
62	ФСБЦ-11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3	1,44	1	1,44	16 655,00	0,93	15 489,15		22 304,38
		Всего по позиции									22 304,38
63	ГЭСНр58-01-018-01	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2	4,4	1	4,4					
		Итого прямые затраты									51 363,39
		ФОТ									50 525,19
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					45 472,67
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					23 241,59
		Всего по позиции							27 290,38		120 077,65
64	ФСБЦ-11.1.03.05-0097	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II	м3	3,52	1	3,52	14 770,36	1,4	20 678,50		72 788,32
		Всего по позиции									72 788,32
65	ГЭСНр58-01-013-01	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	4,4	1	4,4					
		Итого прямые затраты									6 639,20
		ФОТ									5 364,64
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 828,18
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 467,73
		Всего по позиции							3 167,07		13 935,11
66	ФСБЦ-12.1.02.11-0018	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, с клейкими лентами, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм	м2	506	1	506	28,40	1,16	32,94		16 667,64
		Всего по позиции									16 667,64
67	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	5,2	1	5,2					
		Итого прямые затраты									51 365,49
		ФОТ									46 904,08
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					51 125,45
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					26 735,33
		Всего по позиции							24 851,21		129 226,27
68	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	520	1	520	931,74	0,93	866,52		450 590,40
		Всего по позиции									450 590,40
69	ФСБЦ-12.1.03.02-1098	Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм	м	42	1	42	263,06	0,97	255,17		10 717,14
		Всего по позиции									10 717,14
70	ГЭСН10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2	0,72	1	0,72					
		Итого прямые затраты									72 961,30
		ФОТ									27 800,24
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					30 024,26
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					15 290,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							164 271,79		118 275,69
71	ФСБЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	-0,7632	1	-0,7632	28 414,00	1,4	39 779,60		-30 359,79
		Всего по позиции									-30 359,79
72	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	75,6	1	75,6	931,74	0,93	866,52		65 508,91
		Всего по позиции									65 508,91
73	ГЭСНр58-01-013-01	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	2,95	1	2,95					
		Итого прямые затраты									4 451,29
		ФОТ									3 596,75
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 237,08
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 654,51
		Всего по позиции							3 167,08		9 342,88
74	ФСБЦ-12.1.02.11-0018	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, с клейкими лентами, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм	м2	339,25	1	339,25	28,40	1,16	32,94		11 174,90
		Всего по позиции									11 174,90
75	ГЭСН12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	2,95	1	2,95					
		Итого прямые затраты									51 993,09
		ФОТ									36 396,91
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					39 672,63
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					20 746,24
		Всего по позиции							38 105,75		112 411,96
76	ГЭСН12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03	100 м2	2,95	1	2,95					
		Итого прямые затраты									31 073,64
		ФОТ									28 383,14
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					30 937,62
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					16 178,39
		Всего по позиции							26 504,97		78 189,65
77	ФСБЦ-12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3	69,8855	1	69,8855	11 608,69	1,13	13 117,82		916 745,41
		Всего по позиции									916 745,41
78	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	2,95	1	2,95					
		Итого прямые затраты									30 201,58
		ФОТ									21 564,92
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					23 505,76
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					12 292,00
		Всего по позиции							22 372,66		65 999,34
79	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	2,95	1	2,95					
	121.2024-АС лист 11 узел1	Добавить до толщ.50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
		Итого прямые затраты									33 398,59
		ФОТ									29 166,53
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					31 791,52
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					16 624,92
		Всего по позиции							27 733,91		81 815,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	15,045	1	15,045			5 533,31		83 248,65
		Всего по позиции									83 248,65
81	ФСБЦ-01.1.02.07-0011	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов	кг	13,5405	1	13,5405	223,07	1,11	247,61		3 352,76
		Всего по позиции									3 352,76
		Итоги по разделу 2 Кровля (АС лист 11) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									2 361 505,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									496 534,69
		Эксплуатация машин									21 457,16
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 971,00
		Материалы									1 836 542,32
		Строительные работы									3 102 503,66
		в том числе:									
		оплата труда									496 534,69
		эксплуатация машин и механизмов									21 457,16
		оплата труда машинистов (Отм)									6 971,00
		материалы									1 836 542,32
		накладные расходы									489 018,13
		сметная прибыль									251 980,36
		Итого ФОТ (справочно)									503 505,69
		Итого накладные расходы (справочно)									489 018,13
		Итого сметная прибыль (справочно)									251 980,36
		Итого по разделу 2 Кровля (АС лист 11)									3 102 503,66
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1837,162575					
		затраты труда машинистов				19,80555					
Раздел 3. Полы (АР лист 6)											
Керамогранит											
82	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,6377	1	1,6377					
		Итого прямые затраты									15 494,92
		ФОТ									15 137,83
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					16 954,37
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					9 839,59
		Всего по позиции							25 822,12		42 288,88
83	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,6377	1	1,6377					
	121.2021-АР л.6	Добавить до толщ.50-100мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)									
		Итого прямые затраты									3 476,95
		ФОТ									2 996,53
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					3 356,11
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 947,74
		Всего по позиции							5 361,67		8 780,80
84	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	12,528405	1	12,528405			5 768,29		72 267,47
		Всего по позиции									72 267,47
85	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	1,6377	1	1,6377					
		Итого прямые затраты									107 971,88
		ФОТ									106 517,23
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					119 299,30
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					69 236,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							181 051,10		296 507,38
86	ФСБЦ-14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	32,754	1	32,754	1 284,05	1,25	1 605,06		52 572,14
		Всего по позиции									52 572,14
87	ФСБЦ-14.1.06.02-0202	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,96524	1	1,96524	14 353,15	1,16	16 649,65		32 720,56
		Всего по позиции									32 720,56
88	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,016377	1	0,016377	23 139,16	1,4	32 394,82		530,53
		Всего по позиции									530,53
89	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	167,0454	1	167,0454			1 094,37		182 809,47
		Всего по позиции									182 809,47
Линолеум											
90	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,739	1	0,739					
		Итого прямые затраты									6 991,96
		ФОТ									6 830,83
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					7 650,53
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					4 440,04
		Всего по позиции							25 822,10		19 082,53
91	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,739	1	0,739					
	121.2024-АР л.6	Добавить до толщ.50-100мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)									
		Итого прямые затраты									1 568,95
		ФОТ									1 352,17
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					1 514,43
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					878,91
		Всего по позиции							5 361,69		3 962,29
92	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	5,65335	1	5,65335			5 768,29		32 610,16
		Всего по позиции									32 610,16
93	ГЭСН11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,739	1	0,739					
		Итого прямые затраты									3 706,21
		ФОТ									3 496,43
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					3 916,00
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 272,68
		Всего по позиции							13 389,57		9 894,89
94	ФСБЦ-01.6.03.04-0231	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/м2	м2	75,378	1	75,378	449,28	1,12	503,19		37 929,46
		Всего по позиции									37 929,46
Плинтуса											
95	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	2,3683	1	2,3683					
		Итого прямые затраты									21 174,44
		ФОТ									20 777,85
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					23 271,19
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					13 505,60
		Всего по позиции							24 469,55		57 951,23
96	ФСБЦ-14.1.06.02-0202	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,094732	1	0,094732	14 353,15	1,16	16 649,65		1 577,25
		Всего по позиции									1 577,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	24,15666	1	24,15666			1 094,37		26 436,32
		Всего по позиции									26 436,32
98	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,023683	1	0,023683			93 895,76		2 223,73
		Всего по позиции									2 223,73
99	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,365	1	0,365					
		Итого прямые затраты									1 207,17
		ФОТ									706,93
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					791,76
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					459,50
		Всего по позиции							6 735,42		2 458,43
100	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	36,865	1	36,865	29,45	1,16	34,16		1 259,31
		Всего по позиции									1 259,31
		Итоги по разделу 3 Полы (АР лист 6) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									604 528,88
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									154 368,54
		Эксплуатация машин									1 664,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 447,26
		Материалы									445 048,95
		Строительные работы									883 862,83
		в том числе:									
		оплата труда									154 368,54
		эксплуатация машин и механизмов									1 664,13
		оплата труда машинистов (Отм)									3 447,26
		материалы									445 048,95
		накладные расходы									176 753,69
		сметная прибыль									102 580,26
		Итого ФОТ (справочно)									157 815,80
		Итого накладные расходы (справочно)									176 753,69
		Итого сметная прибыль (справочно)									102 580,26
		Итого по разделу 3 Полы (АР лист 6)									883 862,83
		Справочно									
		затраты труда рабочих				565,642935					
		затраты труда машинистов				12,694735					
Раздел 4. Внутренняя отделка (АР лист 6)											
Стены											
101	ГЭСН10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,45249	1	0,45249					
		Итого прямые затраты									41 867,72
		ФОТ									17 754,20
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					19 174,54
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					9 764,81
		Всего по позиции							156 483,17		70 807,07
102	ФСБЦ-07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	-38,91414	1	-38,91414	71,61	0,96	68,75		-2 675,35
		Всего по позиции									-2 675,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ФСБЦ-07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	-114,93246	1	-114,93246	113,30	0,96	108,77		-12 501,20
		Всего по позиции									-12 501,20
104	ФСБЦ-07.2.06.03-0118	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	38,91414	1	38,91414	100,25	0,96	96,24		3 745,10
		Всего по позиции									3 745,10
105	ФСБЦ-07.2.06.03-0201	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм	м	114,93246	1	114,93246	152,50	0,96	146,40		16 826,11
		Всего по позиции									16 826,11
106	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	203,16801	1	203,16801	92,12	1,31	120,68		24 518,32
		Всего по позиции									24 518,32
107	ФСБЦ-12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3	4,660647	1	4,660647	3 907,20	1,32	5 157,50		24 037,29
		Всего по позиции									24 037,29
108	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	3,85502	1	3,85502					
		Итого прямые затраты									169 897,46
		ФОТ									87 835,82
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					94 862,69
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					48 309,70
		Всего по позиции							81 210,95		313 069,85
109	ГЭСН10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом /*откосов	100 м2	0,574	1	0,574					
		Итого прямые затраты									35 403,85
		ФОТ									11 696,11
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					12 631,80
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					6 432,86
		Всего по позиции							94 892,87		54 468,51
110	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	1,2054	1	1,2054	316,55	1,11	351,37		423,54
		Всего по позиции									423,54
111	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	466,1951	1	466,1951	92,12	1,31	120,68		56 260,42
		Всего по позиции									56 260,42
112	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (по ГКЛ)	100 м2	4,447	1	4,447					
		Итого прямые затраты									43 749,68
		ФОТ									43 487,24
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					38 703,64
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					19 134,39
		Всего по позиции							22 844,10		101 587,71
113	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	57,811	1	57,811	98,12	1,25	122,65		7 090,52
		Всего по позиции									7 090,52
114	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	1600,92	1	1600,92	16,71	1,22	20,39		32 642,76
		Всего по позиции									32 642,76
115	ГЭСНр61-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских /*по ГКЛ	100 м2	0,552	1	0,552					
		Итого прямые затраты									13 005,29
		ФОТ									12 966,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					11 540,07
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					5 705,20
		Всего по позиции							54 801,74		30 250,56
116	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,176	1	7,176	98,12	1,25	122,65		880,14
		Всего по позиции									880,14
117	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	198,72	1	198,72	16,71	1,22	20,39		4 051,90
		Всего по позиции									4 051,90
118	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (под обои)	100 м2	1,258	1	1,258					
		Итого прямые затраты									12 376,23
		ФОТ									12 301,99
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					10 948,77
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					5 412,88
		Всего по позиции							22 844,10		28 737,88
119	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16,354	1	16,354	98,12	1,25	122,65		2 005,82
		Всего по позиции									2 005,82
120	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	1075,59	1	1075,59	12,31	1,22	15,02		16 155,36
		Всего по позиции									16 155,36
121	ФСБЦ-07.2.06.03-0102	Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм	шт	70	1	70	217,54	0,96	208,84		14 618,80
		Всего по позиции									14 618,80
122	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки /*стен и откосов	100 м2	4,37	1	4,37					
		Итого прямые затраты									109 631,18
		ФОТ									108 986,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					108 986,98
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					53 403,62
		Всего по позиции							62 247,55		272 021,78
123	ФСБЦ-14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	120,175	1	120,175	46,17	1,46	67,41		8 101,00
		Всего по позиции									8 101,00
124	ФСБЦ-01.6.02.02-0003	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2	10 м2	45,885	1	45,885	646,26	1,15	743,20		34 101,73
		Всего по позиции									34 101,73
125	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	4,37	1	4,37					
		Итого прямые затраты									6 918,61
		ФОТ									6 918,61
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					6 918,61
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 390,12
		Всего по позиции							3 942,18		17 227,34
126	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,147269	1	0,147269	52 265,82	1,7	88 851,89		13 085,13
		Всего по позиции									13 085,13
127	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /*стен и откосов по ГКЛ	100 м2	1,887	1	1,887					
		Итого прямые затраты									19 113,31
		ФОТ									17 247,17
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					17 247,17
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					8 451,11
		Всего по позиции							23 747,53		44 811,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	37,74	1	37,74	98,12	1,25	122,65		4 628,81
		Всего по позиции									4 628,81
129	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,05661	1	0,05661	52 265,82	1,7	88 851,89		5 029,91
		Всего по позиции									5 029,91
130	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен /*под плитку	100 м2	1,493	1	1,493					
		Итого прямые затраты									42 574,06
		ФОТ									29 787,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					29 787,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					14 595,81
		Всего по позиции							58 243,29		86 957,23
131	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,828	1	1,828					
		Итого прямые затраты									61 940,56
		ФОТ									61 580,51
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					61 580,51
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					30 174,45
		Всего по позиции							84 078,51		153 695,52
132	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,6855	1	0,6855	12 041,60	1,16	13 968,26		9 575,24
		Всего по позиции									9 575,24
133	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	182,8	1	182,8	572,27	1,07	612,33		111 933,92
		Всего по позиции									111 933,92
134	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0914	1	0,0914			93 895,76		8 582,07
		Всего по позиции									8 582,07
Потолки											
135	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,4957	1	1,4957					
		Итого прямые затраты									51 480,74
		ФОТ									47 602,91
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					47 602,91
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					23 325,43
		Всего по позиции							81 840,66		122 409,08
136	ФСБЦ-01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	154,0571	1	154,0571	468,45	1,18	552,77		85 158,14
		Всего по позиции									85 158,14
137	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,503	1	0,503					
		Итого прямые затраты									70 592,34
		ФОТ									16 158,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					16 158,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 917,86
		Всего по позиции							188 208,93		94 669,09
138	ФСБЦ-09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	74	1	74	39,18	1,37	53,68		3 972,32
		Всего по позиции									3 972,32
139	ГЭСН10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,027	1	0,027					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 902,93
		ФОТ									750,05
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					810,05
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					412,53
		Всего по позиции							115 759,63		3 125,51
140	ФСБЦ-07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,02187	1	0,02187	864,86	1,35	1 167,56		25,53
		Всего по позиции									25,53
141	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2,997	1	2,997	92,12	1,31	120,68		361,68
		Всего по позиции									361,68
142	ГЭСНр61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (по ГКЛ)	100 м2	0,027	1	0,027					
		Итого прямые затраты									310,39
		ФОТ									308,76
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					274,80
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					135,85
		Всего по позиции							26 705,19		721,04
143	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,351	1	0,351	98,12	1,25	122,65		43,05
		Всего по позиции									43,05
144	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	9,72	1	9,72	16,71	1,22	20,39		198,19
		Всего по позиции									198,19
145	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,027	1	0,027					
		Итого прямые затраты									328,92
		ФОТ									301,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					301,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					147,61
		Всего по позиции							28 806,67		777,78
146	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,000891	1	0,000891	52 265,82	1,7	88 851,89		79,17
		Всего по позиции									79,17
147	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,594	1	0,594	98,12	1,25	122,65		72,85
		Всего по позиции									72,85
148	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,387	1	0,387					
		Итого прямые затраты									4 042,54
		ФОТ									4 019,19
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					4 019,19
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 969,40
		Всего по позиции							25 920,23		10 031,13
149	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	5,031	1	5,031	98,12	1,25	122,65		617,05
		Всего по позиции									617,05
150	ФСБЦ-04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	139,32	1	139,32	16,71	1,22	20,39		2 840,73
		Всего по позиции									2 840,73
151	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,387	1	0,387					
		Итого прямые затраты									8 494,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									6 722,38
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					6 722,38
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 293,97
		Всего по позиции							47 832,02		**18 510,99**
152	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,012771	1	0,012771	52 265,82	1,7	88 851,89		1 134,73
		Всего по позиции									**1 134,73**
153	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	8,514	1	8,514	98,12	1,25	122,65		1 044,24
		Всего по позиции									**1 044,24**
		Итоги по разделу 4 Внутренняя отделка (АР лист 6) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									1 172 295,47
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									478 628,19
		Эксплуатация машин									6 261,48
		Оплата труда машинистов (Отм)									7 797,60
		Материалы									679 608,20
		Строительные работы									1 902 544,68
		в том числе:									
		оплата труда									478 628,19
		эксплуатация машин и механизмов									6 261,48
		оплата труда машинистов (Отм)									7 797,60
		материалы									679 608,20
		накладные расходы									488 271,61
		сметная прибыль									241 977,60
		Итого ФОТ (справочно)									486 425,79
		Итого накладные расходы (справочно)									488 271,61
		Итого сметная прибыль (справочно)									241 977,60
		Итого по разделу 4 Внутренняя отделка (АР лист 6)									**1 902 544,68**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1646,7357574					
		затраты труда машинистов				27,6821331					
Раздел 5. Окна и двери (АР лист 5)											
154	ГЭСН10-01-034-07	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	100 м2	0,3724	1	0,3724					
		Итого прямые затраты									**40 613,00**
		ФОТ									19 882,64
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					21 473,25
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					10 935,45
		Всего по позиции							196 084,05		**73 021,70**
155	ФСБЦ-11.3.02.04-0044	**Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 /*ОК-1**	м2	25,27	1	25,27	4 297,06	1,34	5 758,06		145 506,18
		Всего по позиции									**145 506,18**
156	ФСБЦ-11.3.02.04-0041	**Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2**	м2	11,97	1	11,97	5 766,15	1,34	7 726,64		92 487,88
		Всего по позиции									**92 487,88**
157	ГЭСН10-01-034-05	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	100 м2	0,0709	1	0,0709					
		Итого прямые затраты									**7 555,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 758,70
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					4 059,40
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					2 067,29
		Всего по позиции							192 972,07		13 681,72
158	ФСБЦ-11.3.02.01-0031	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 (ОК-2)	м2	3,99	1	3,99	4 615,80	1,34	6 185,17		24 678,83
		Всего по позиции									24 678,83
159	ФСБЦ-11.3.02.01-0031	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 (ОК-4)	м2	1,444	1	1,444	4 615,80	1,34	6 185,17		8 931,39
		Всего по позиции									8 931,39
160	ФСБЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 (ОК-5 - окно)	м2	1,656	1	1,656	4 408,54	1,34	5 907,44		9 782,72
		Всего по позиции									9 782,72
161	ГЭСН10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток	100 шт	0,3	1	0,3					
		Итого прямые затраты									1 156,06
		ФОТ									1 027,98
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 110,22
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					565,39
		Всего по позиции							9 438,90		2 831,67
162	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	27,7618	1	27,7618	353,61	1,24	438,48		12 172,99
		Всего по позиции									12 172,99
163	ГЭСН10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,307	1	0,307					
		Итого прямые затраты									8 356,70
		ФОТ									1 645,80
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 777,46
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					905,19
		Всего по позиции							35 958,79		11 039,35
164	ФСБЦ-11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м	30,7	1	30,7	325,23	1,34	435,81		13 379,37
		Всего по позиции									13 379,37
165	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	3,2	1	3,2	326,12	1,16	378,30		1 210,56
		Всего по позиции									1 210,56
166	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	44,33	1	44,33					
		Итого прямые затраты									102 717,82
		ФОТ									20 047,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					20 047,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					9 823,16
		Всего по позиции							2 990,94		132 588,25
167	ФСБЦ-08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм	м	93,093	1	93,093	87,85	1,17	102,78		9 568,10
		Всего по позиции									9 568,10
168	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,047756	1	0,047756					
		Итого прямые затраты									5 727,03
		ФОТ									2 705,20
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					2 921,62
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 487,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							212 256,26		10 136,51
169	ФСБЦ-11.3.01.02-0022	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2	2,2	1	2,2	6 758,99	1,44	9 732,95		21 412,49
		Всего по позиции									21 412,49
170	ФСБЦ-11.3.01.03-0007	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2 (ОК-5 - дверь)	м2	2,5756	1	2,5756	5 459,94	1,43	7 807,71		20 109,54
		Всего по позиции									20 109,54
171	ГЭСН10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0364	1	0,0364					
		Итого прямые затраты									2 684,70
		ФОТ									1 267,46
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 368,86
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					697,10
		Всего по позиции							130 512,64		4 750,66
172	ФСБЦ-11.3.01.02-0022	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2	3,64	1	3,64	6 758,99	1,44	9 732,95		35 427,94
		Всего по позиции									35 427,94
173	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,3255	1	0,3255					
		Итого прямые затраты									12 092,56
		ФОТ									10 936,67
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					11 811,60
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					6 015,17
		Всего по позиции							91 918,06		29 919,33
174	ФСБЦ-01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	17	1	17	797,64	1,23	981,10		16 678,70
		Всего по позиции									16 678,70
175	ФСБЦ-01.7.04.04-1010	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции	компл	17	1	17	701,47	1,17	820,72		13 952,24
		Всего по позиции									13 952,24
176	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	17	1	17	241,35	1,11	267,90		4 554,30
		Всего по позиции									4 554,30
177	ФСБЦ-11.1.01.10-0011	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м	175,77	1	175,77	70,15	1,4	98,21		17 262,37
		Всего по позиции									17 262,37
178	ФСБЦ-11.2.02.01-1094	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок (поз.2)	м2	20,79	1	20,79	3 027,77	1,63	4 935,27		102 604,26
		Всего по позиции									102 604,26
179	ФСБЦ-11.2.02.01-1120	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	9,03	1	9,03	4 447,83	1,63	7 249,96		65 467,14
		Всего по позиции									65 467,14
180	ФСБЦ-11.2.02.01-1130	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок (поз.5)	м2	2,73	1	2,73	3 928,62	1,63	6 403,65		17 481,96
		Всего по позиции									17 481,96
181	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	0,84	1	0,84					
		Итого прямые затраты									783,70
		ФОТ									504,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					469,33
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					312,89
		Всего по позиции							1 864,19		**1 565,92**
182	ТЦ_59.1.07.01_2_524600277907_02.08.2024_01	**Люки на чердак 700х1200 мм**	**шт**	1	1	1			27 290,10		27 290,10
		Всего по позиции									**27 290,10**
		Итоги по разделу 5 Окна и двери (АР лист 5) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									841 645,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									60 583,06
		Эксплуатация машин									1 730,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 193,32
		Материалы									778 138,44
		Строительные работы									939 494,17
		в том числе:									
		оплата труда									60 583,06
		эксплуатация машин и механизмов									1 730,84
		оплата труда машинистов (Отм)									1 193,32
		материалы									778 138,44
		накладные расходы									65 039,01
		сметная прибыль									32 809,50
		Итого ФОТ (справочно)									61 776,38
		Итого накладные расходы (справочно)									65 039,01
		Итого сметная прибыль (справочно)									32 809,50
		Итого по разделу 5 Окна и двери (АР лист 5)									**939 494,17**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									27 290,10
		затраты труда рабочих				215,2318426					
		затраты труда машинистов				4,0696505					
Раздел 6. Фасад (АР лист 4)											
183	ГЭСН15-01-080-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм**	100 м2	2,32	1	2,32					
		Итого прямые затраты									**510 171,66**
		ФОТ									224 808,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					224 808,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					110 155,96
		Всего по позиции							364 282,63		**845 135,70**
184	ФСБЦ-12.2.05.06-1016	**Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС15Ф**	м3	11,7376	1	11,7376	3 513,17	1,75	6 148,05		72 163,35
		Всего по позиции									**72 163,35**
185	ФСБЦ-12.2.05.11-0027	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа**	м3	1,2544	1	1,2544			2 951,26		3 702,06
		Всего по позиции									**3 702,06**
186	ФСБЦ-11.3.03.10-0073	**Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм**	10 м	1,392	1	1,392	167,28	1,16	194,04		270,10
		Всего по позиции									**270,10**
187	ФСБЦ-01.7.17.09-0061	**Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм**	шт	23	1	23	338,65	1,24	419,93		9 658,39
		Всего по позиции									**9 658,39**
		Итоги по разделу 6 Фасад (АР лист 4) :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)									595 965,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									210 656,76
		Эксплуатация машин									32 020,89
		Оплата труда машинистов (Отм)									14 151,32
		Материалы									339 136,59
		Строительные работы									930 929,60
		в том числе:									
		оплата труда									210 656,76
		эксплуатация машин и механизмов									32 020,89
		оплата труда машинистов (Отм)									14 151,32
		материалы									339 136,59
		накладные расходы									224 808,08
		сметная прибыль									110 155,96
		Итого ФОТ (справочно)									224 808,08
		Итого накладные расходы (справочно)									224 808,08
		Итого сметная прибыль (справочно)									110 155,96
		Итого по разделу 6 Фасад (АР лист 4)									**930 929,60**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				747,9912					
		затраты труда машинистов				45,2864					
Раздел 7. Крыльца № 1 и № 3 (лист 8)											
188	ГЭСН05-01-029-03	**Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м**	м3	1,32	1	1,32					
		Итого прямые затраты									**6 369,00**
		ФОТ									1 381,31
	Пр/812-005.1-1	НР Свайные работы	%	117		117					1 616,13
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					966,92
		Всего по позиции							6 781,86		**8 952,05**
189	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм**	т	0,0162	1	0,0162			60 606,42		**981,82**
		Всего по позиции									**981,82**
190	ФСБЦ-08.4.03.03-0004	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	т	0,0558	1	0,0558			50 190,94		**2 800,65**
		Всего по позиции									**2 800,65**
191	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	м3	1,3464	1	1,3464			4 941,34	1,02	**6 786,08**
	Тех.часть таб.7	Надбавка на класс бетона В15 F75 W4 - 2% МАТ=1,02 к расх.									
		Всего по позиции									**6 786,08**
192	ГЭСН08-01-002-01	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	м3	3,212	1	3,212					
		Итого прямые затраты									**1 002,81**
		ФОТ									704,55
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					775,01
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					486,14
		Всего по позиции							704,84		**2 263,96**
193	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	**Смесь песчано-гравийная природная**	м3	3,91864	1	3,91864	951,95	0,98	932,91		**3 655,74**
		Всего по позиции									**3 655,74**
194	ГЭСН11-01-050-01	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	100 м2	0,094155	1	0,094155					
		Итого прямые затраты									**287,73**
		ФОТ									87,66
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					98,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					56,98
		Всего по позиции							**4 703,84**		**442,89**
195	ГЭСН06-01-001-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских**	**100 м3**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Итого прямые затраты									**1 719,98**
		ФОТ									1 188,38
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 212,15
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					689,26
		Всего по позиции							**181 069,50**		**3 621,39**
196	ФСБЦ-08.4.03.03-0003	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм**	**т**	**0,37**	**1**	**0,37**	**58 288,00**	**0,88**	**51 293,44**		**18 978,57**
		Всего по позиции									**18 978,57**
197	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм**	**т**	**0,01288**	**1**	**0,01288**			**60 606,42**		**780,61**
		Всего по позиции									**780,61**
198	ФСБЦ-04.1.02.05-0007	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)**	**м3**	**2,03**	**1**	**2,03**			**5 349,93**	**1,025**	**11 131,87**
	Тех.часть таб.7	Надбавка на класс бетона В20 F150 W6 2,5% МАТ=2,5% к расх.									
		Всего по позиции									**11 131,87**
199	ГЭСН11-01-011-01	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,094155**	**1**	**0,094155**					
		Итого прямые затраты									**890,84**
		ФОТ									870,31
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					974,75
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					565,70
		Всего по позиции							**25 822,21**		**2 431,29**
200	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,1920762**	**1**	**0,1920762**			**5 533,31**		**1 062,82**
		Всего по позиции									**1 062,82**
201	ГЭСН15-01-043-01	**Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**	**100 м2**	**0,132345**	**1**	**0,132345**					
		Итого прямые затраты									**11 105,49**
		ФОТ									11 085,63
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					11 085,63
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 431,96
		Всего по позиции							**208 720,24**		**27 623,08**
202	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	**Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)**	**т**	**0,0011911**	**1**	**0,0011911**			**93 895,76**		**111,84**
		Всего по позиции									**111,84**
203	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	**Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм**	**м2**	**13,49919**	**1**	**13,49919**			**1 094,37**		**14 773,11**
		Всего по позиции									**14 773,11**
204	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня**	**т**	**0,158814**	**1**	**0,158814**	**36 038,35**	**1,16**	**41 804,49**		**6 639,14**
		Всего по позиции									**6 639,14**
205	ФСБЦ-14.4.01.21-0314	**Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей**	**кг**	**2,6469**	**1**	**2,6469**	**1 284,05**	**1,25**	**1 605,06**		**4 248,43**
		Всего по позиции									**4 248,43**
Устройство козырька над крыльцом К1											
206	ГЭСН09-03-002-01	**Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т**	**т**	**0,30652**	**1**	**0,30652**					
		Итого прямые затраты									**2 506,17**
		ФОТ									1 087,34
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1 011,23
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					674,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							13 674,64		4 191,55
207	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	**Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб**	т	0,30652	1	0,30652	105 278,81	1,16	122 123,42		37 433,27
		Всего по позиции									37 433,27
208	ГЭСН46-03-009-03	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 380х380 мм**	100 шт	0,06	1	0,06					
		Итого прямые затраты									1 634,67
		ФОТ									1 392,79
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 434,57
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					821,75
		Всего по позиции							64 849,83		3 890,99
209	ГЭСН46-03-017-06	**Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2**	м3	0,17	1	0,17					
		Итого прямые затраты									3 684,04
		ФОТ									2 651,97
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 731,53
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 564,66
		Всего по позиции							46 942,53		7 980,23
210	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	м3	0,1768	1	0,1768			4 941,34		873,63
		Всего по позиции									873,63
211	ГЭСН09-03-002-12	**Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м**	т	0,07476	1	0,07476					
		Итого прямые затраты									1 141,35
		ФОТ									462,50
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					430,13
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					286,75
		Всего по позиции							24 855,94		1 858,23
212	ФСБЦ-07.2.07.12-0001	**Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без**	т	0,07476	1	0,07476	105 278,81	1,16	122 123,42		9 129,95
		Всего по позиции									9 129,95
213	ГЭСН10-01-002-01	**Установка стропил**	м3	0,107	1	0,107					
		Итого прямые затраты									3 497,91
		ФОТ									679,17
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					733,50
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					373,54
		Всего по позиции							43 036,92		4 604,95
214	ГЭСН10-01-083-03	**Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного**	100 м2	0,0435	1	0,0435					
		Итого прямые затраты									1 718,77
		ФОТ									338,64
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					365,73
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					186,25
		Всего по позиции							52 201,15		2 270,75
215	ГЭСН12-01-033-01	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	100 м2	0,0435	1	0,0435					
		Итого прямые затраты									429,71
		ФОТ									392,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					427,68
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					223,65
		Всего по позиции							24 851,49		1 081,04
216	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7**	м2	4,785	1	4,785	931,74	0,93	866,52		4 146,30
		Всего по позиции									4 146,30
217	ФСБЦ-12.1.03.02-1098	**Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм**	м	1,5	1	1,5	263,06	0,97	255,17		382,76
		Всего по позиции									382,76
218	ГЭСН10-01-022-01	**Подшивка потолков: досками обшивки**	100 м2	0,0435	1	0,0435					
		Итого прямые затраты									4 665,01
		ФОТ									630,51
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					680,95
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					346,78
		Всего по позиции							130 867,59		5 692,74
219	ГЭСН10-01-093-01	**Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком**	100 м2	0,065	1	0,065					
		Итого прямые затраты									172,08
		ФОТ									157,66
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					170,27
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					86,71
		Всего по позиции							6 600,92		429,06
220	ФСБЦ-14.2.06.01-0004	**Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С**	кг	0,897	1	0,897			230,45		206,71
		Всего по позиции									206,71

Итоги по разделу 7 Крыльца № 1 и № 3 (лист 8) :	
Итого прямые затраты (справочно)	164 948,86
в том числе:	
Оплата труда рабочих	21 728,41
Эксплуатация машин	5 662,24
Оплата труда машинистов (Отм)	1 382,38
Материалы	136 175,83
Строительные работы	201 457,50
в том числе:	
оплата труда	21 728,41
эксплуатация машин и механизмов	5 662,24
оплата труда машинистов (Отм)	1 382,38
материалы	136 175,83
накладные расходы	23 747,44
сметная прибыль	12 761,20
Итого ФОТ (справочно)	23 110,79
Итого накладные расходы (справочно)	23 747,44
Итого сметная прибыль (справочно)	12 761,20
Итого по разделу 7 Крыльца № 1 и № 3 (лист 8)	**201 457,50**
Справочно	
затраты труда рабочих	71,9910607
затраты труда машинистов	3,5438572

Раздел 8. Крыльцо № 2 (АР лист 3 изм.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,041	1	0,041					
		Итого прямые затраты									387,92
		ФОТ									378,98
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					424,46
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					246,34
		Всего по позиции							25 822,44		1 058,72
222	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,041	1	0,041					
	121.2024-АС л.3	Добавить до толщ.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		Итого прямые затраты									47,48
		ФОТ									40,92
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					45,83
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					26,60
		Всего по позиции							2 924,63		119,91
223	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,2091	1	0,2091			5 533,31		1 157,02
		Всего по позиции									1 157,02
224	ГЭСН15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	100 м2	0,041	1	0,041					
		Итого прямые затраты									3 440,44
		ФОТ									3 434,29
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 434,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 682,80
		Всего по позиции							208 720,24		8 557,53
225	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000369	1	0,000369			93 895,76		34,65
		Всего по позиции									34,65
226	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	4,182	1	4,182			1 094,37		4 576,66
		Всего по позиции									4 576,66
227	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0492	1	0,0492	36 038,35	1,16	41 804,49		2 056,78
		Всего по позиции									2 056,78
228	ФСБЦ-14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	0,82	1	0,82	1 284,05	1,25	1 605,06		1 316,15
		Всего по позиции									1 316,15
229	ГЭСНр62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза /*ограждения	100 м2	0,069	1	0,069					
		Итого прямые затраты									1 416,17
		ФОТ									1 382,69
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 244,42
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					636,04
		Всего по позиции							47 777,25		3 296,63
230	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0007797	1	0,0007797	55 628,75	1,41	78 436,54		61,16
		Всего по позиции									61,16

Итоги по разделу 8 Крыльцо № 2 (АР лист 3 изм.1) :

Итого прямые затраты (справочно)	14 494,43
в том числе:	
Оплата труда рабочих	5 208,86
Эксплуатация машин	12,19
Оплата труда машинистов (Отм)	28,02
Материалы	9 245,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									22 235,21
		в том числе:									
		оплата труда									5 208,86
		эксплуатация машин и механизмов									12,19
		оплата труда машинистов (Отм)									28,02
		материалы									9 245,36
		накладные расходы									5 149,00
		сметная прибыль									2 591,78
		Итого ФОТ (справочно)									5 236,88
		Итого накладные расходы (справочно)									5 149,00
		Итого сметная прибыль (справочно)									2 591,78
		Итого по разделу 8 Крыльцо № 2 (АР лист 3 изм.1)									**22 235,21**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				16,55826					
		затраты труда машинистов				0,10442					
Раздел 9. Отмостка (АС лист 10)											
231	ГЭСНр51-01-002-03	**Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления**	100 м3	0,153	1	0,153					
		Итого прямые затраты									**13 259,18**
		ФОТ									13 258,33
	Пр/812-085.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87					11 534,75
	Пр/774-085.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40					5 303,33
		Всего по позиции							196 714,12		**30 097,26**
232	ГЭСН08-01-003-07	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	100 м2	0,153	1	0,153					
		Итого прямые затраты									**1 257,19**
		ФОТ									977,52
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					1 075,27
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					674,49
		Всего по позиции							19 653,27		**3 006,95**
233	ФСБЦ-01.2.03.03-0065	**Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90**	т	0,03672	1	0,03672	28 495,35	1,22	34 764,33		**1 276,55**
		Всего по позиции									**1 276,55**
234	ФСБЦ-01.2.01.02-0031	**Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V**	т	0,002448	1	0,002448	23 335,80	1,22	28 469,68		**69,69**
		Всего по позиции									**69,69**
235	ГЭСН27-04-001-01	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	100 м3	0,046	1	0,046					
		Итого прямые затраты									**1 860,35**
		ФОТ									411,00
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					604,17
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					550,74
		Всего по позиции							65 549,13		**3 015,26**
236	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	**Песок природный для строительных работ II класс, средний**	м3	5,06	1	5,06	565,20	1,81	1 023,01		**5 176,43**
		Всего по позиции									**5 176,43**
237	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,046	1	0,046					
		Итого прямые затраты									**2 809,95**
		ФОТ									623,44
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					916,46
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					835,41
		Всего по позиции							99 170,00		**4 561,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	5,796	1	5,796	1 839,35	0,83	1 526,66		8 848,52
		Всего по позиции									8 848,52
239	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,7404	1	0,7404					
		Итого прямые затраты									4 808,99
		ФОТ									2 479,54
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 529,13
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 438,13
		Всего по позиции							11 853,39		8 776,25
240	ФСБЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,7404	1	0,7404	58 288,00	0,88	51 293,44		37 977,66
		Всего по позиции									37 977,66
241	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,051	1	0,051					
		Итого прямые затраты									3 011,46
		ФОТ									2 064,96
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 106,26
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 197,68
		Всего по позиции							123 831,37		6 315,40
242	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,202	1	5,202			4 941,34		25 704,85
		Всего по позиции									25 704,85

Итоги по разделу 9 Отмостка (АС лист 10) :		
Итого прямые затраты (справочно)		106 060,82
в том числе:		
Оплата труда рабочих		18 724,64
Эксплуатация машин		4 674,23
Оплата труда машинистов (Отм)		1 090,15
Материалы		81 571,80
Строительные работы		134 826,64
в том числе:		
оплата труда		18 724,64
эксплуатация машин и механизмов		4 674,23
оплата труда машинистов (Отм)		1 090,15
материалы		81 571,80
накладные расходы		18 766,04
сметная прибыль		9 999,78
Итого ФОТ (справочно)		19 814,79
Итого накладные расходы (справочно)		18 766,04
Итого сметная прибыль (справочно)		9 999,78
Итого по разделу 9 Отмостка (АС лист 10)		**134 826,64**
Справочно		
затраты труда рабочих	73,38774	
затраты труда машинистов	2,80147	
Итоги по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		6 082 637,08
в том числе:		
Оплата труда рабочих		1 528 372,91
Эксплуатация машин		80 273,96
Оплата труда машинистов (Отм)		38 264,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									4 435 725,47
		Строительные работы									8 467 471,29
		в том числе:									
		оплата труда									1 528 372,91
		эксплуатация машин и механизмов									80 273,96
		оплата труда машинистов (Отм)									38 264,74
		материалы									4 435 725,47
		накладные расходы									1 573 910,58
		сметная прибыль									810 923,63
		Всего ФОТ (справочно)									1 566 637,65
		Всего накладные расходы (справочно)									1 573 910,58
		Всего сметная прибыль (справочно)									810 923,63
		ВСЕГО по смете									**8 467 471,29**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									27 290,10
		затраты труда рабочих				5453,6454739					
		затраты труда машинистов				121,9355725					

Составил: инженер-сметчик (Подобреева Г.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП (Яубасарова А.К.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.